
Etapp 4 - Dags för grävning i trädgården

1 meddelande

Fiber Falbygden <info@fiberfalbygden.se>
Till: Britt-Marie Sandahl <bittesandahl@gmail.com>

18 december 2020 16:23

Ser mailet konstigt ut

Ändra e-mailadress

www.fiberfalbygden.se



Medlemsbrev

2020-12-18

Etapp 4 - Dags att gräva i trädgården

Mottagare av detta medlemsbrev är våra nya medlemmar i förtätningsprojektet (det vi kallar för etapp 4), styrelsen och berörda områdesansvariga.

Föreningen har i tidigare kontakter informerat er om att vi kommer att lämna information/instruktion i medlemsbrev via mejlen. Vi startar här med instruktion om grävning i egen trädgård.

Enligt plan startar vår entreprenör grävningen i början av januari 2021. Det är därför nödvändigt att medlemmarna ligger i fas med grävning i egen trädgård, för att inte fördröja projektet. Än så länge medger ju väderförhållanden och utebliven tjäle att grävning är möjlig att genomföra.

Sträckan som varje medlem själv ansvarar för att gräva är från tomtgräns fram till fasaden där kopplingsboxen kommer att monteras. (Detaljerad instruktion om den monteringen kommer i ett senare skede). Boxen monteras på fasaden där du tänkt att fibern ska gå in i huset – lämpligen i närheten av där du tänker placera mediaomvandlaren men inte nödvändigtvis. Det finns s.k. patchkablar so, standard på upp till 10 meter om du vill ha fasadboxen på ett ställe och mediaomvandlaren på ett annat.

Tänk på att att du som gräver (även i egen trädgård) är ansvarig för att inte skada t ex elledningar. Begär därför gärna utsättning på Ledningskollen.se i god tid om du inte har koll på var dessa går. Tänk också på dina egna ledningar så som vatten, avlopp och jordvärme. (OBS att dessa också måste märkas ut noga innan vår entreprenör kommer och gräver fram till tomtgräns, i det fall de ligger i närheten av grävlinjen).

Grävdjupet i egen trädgård ska vara på minst ca 25 - 30 cm men får givetvis vara större om du vill minska risken att sätta spaden i fibern i framtiden. (Du ansvarar själv för ev

skador på fibern inom din egen tomt i framtiden).

I kabeldiket läggs först slangen ned och därefter sökbandet ca 10 cm upp innan resten återfylls. Låt slangänden och sökbandet titta upp vid tomtgränsen samt gå en minst en meter upp på väggen vid fasaden.

För dragningen på tomten finns två alternativ:

1) Om ni vill kunna återfylla grävningen på tomten snarast möjligt, finns slang och sökband att hämta på föreningens upplagsplats. Mät upp sträckan från tomtgräns till fasaden + 3 m, och hämta själv materialet.

Upplagsplats

Kälvene Ledsgården 2, 521 91 Falköping
(Håkan Rehnberg, kurthakan.r65@gmail.com, 0708-53 41 40)

Kontakta Håkan innan ni åker dit för att hämta materialet.

2) Sätt en pinne vid tomtgränsen dit ni vill att entreprenören gräver fram till. På pinnen placeras information om hur många meter slang och sökband som krävs för att nå fasaden (+ 3m, se ovan). Då lämnar grävlaget av erforderlig längd vid grävningen varvid medlemmen senare kan ordna med förläggningen fram till fasaden.

Hör gärna av er om ni har några frågor kring grävningen, på nedanstående mailadress eller mobilnummer.

Du kan också vända dig till respektive områdesansvarig. Kontaktuppgifter finns på www.fiberfalbygden.se i spalten till vänster på startsidan.

Lycka till!

info@fiberfalbygden.se
070-673 00 27